Tilslutning af anlæg

Proces gælder kun for anlæg større end ca. 125 kW

Bemærk:
Fase 5 gælder kun installationer, hvor der stilles krav til test af anlægget.

1 Definer jeres projekt

- **1.1** I udarbejder jeres projekt, evt. i samarbejde med rådgiver.
- **1.2** Hvis I har brug for oplysninger fra os, indsamler I dem via Anmod om dialog på vores hjemmeside.

2 Fastlæggelse af tilslutning

- **2.1** Når projektet er konkret og endeligt afklaret, udfylder I en anmodning om forsyning.
- **2.2** Hvis jeres anmodning om forsyning ingeholder alle de nødvendige oplysninger, opretter vi et projekt.
- **2.3** Vi beregner, hvor anlægget kan tilsluttes, og udarbejder en nettilslutningsaftale.
- **2.4** I underskriver nettilslutningsaftalen, hvorefter vi går i gang med etableringen af forsyningen.

3 Etablering

- **3.1** Vi går sammen med entreprenører i gang med det nødvendige arbejde for, at anlægget kan tilsluttes.

  Hvis der er behov for udvidelse af elnettet hos Energinet, foretager Energinet ligeledes det nødvendige arbejde.
- **3.2** I fremsender dokumentation på, at anlægget overholder de tekniske krav.
- **3.3** Jeres elinstallatør tilmelder anlægget på ISB.

4 Idriftsættelse

- **4.1** I vælger en elleverandør.
- **4.2** Jeres installatør færdigmelder projektet via ISB og aftaler tid for opsætning af måler.
- **4.3** Vi tillader spændings-sætning af jeres anlæg, og elmåleren monteres.
- **4.4** Hvis der skal foretages test, fortsætter processen til fase 5. Hvis der ikke skal foretages test, og alt jeres tekniske dokumentation er leveret og godkendt, sættes jeres anlæg i drift.

5 Test af anlæg

- **5.1** Når I har dokumenteret, at anlæggets tekniske egenskaber er i overensstemmelse med de tekniske krav, tildeler vi jer en midlertidig nettilslutningstilladelse (ION) for anlægget.
- **5.2** Under ION'en skal I afprøve og dokumentere nogle af anlæggets tekniske egenskaber.
- **5.3** Når vi har godkendt jeres afprøvninger, tildeler vi jer en endelig nettilslutningstilladelse (FON) for anlægget.
- **5.4** Jeres anlæg er nu fuldt tilsluttet.

Cerius • Teknikerbyen 25 • 2830 Virum • 70 29 20 24 • cerius.dk
Radius • Teknikerbyen 25 • 2830 Virum • 70 20 48 00 • radiuselnet.dk

cerius · radius